Commune de

LA CROIX SAINT OUEN

Clôture Complexe de Tennis Daniel PERONNIN

Maître d'Ouvrage
Mairie de Lacroix Saint Ouen
Représenté par M. Jean DESESSART
65, route Nationale
BP. 10229
60612 LACROIX SAINT OUEN

Maître d'Oeuvre
Mairie de Lacroix Saint Ouen
Représenté par M. Jean DESESSART
65, route Nationale
BP. 10229
60612 LACROIX SAINT OUEN

Cahier des Clauses Techniques Particulières

C.C.T.P.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 -OBJET DU MARCHE - GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux et produits et les conditions d'exécution concernant **les travaux de réalisation de Clôture du Complexe de Tennis Rue des Entrepreneurs**

ARTICLE 2 -CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser consisteront en:

- Fourniture et la pose de la clôture en panneaux grillagés à mailles rigides
- Fourniture et pose des clôtures en éléments béton préfabriqué en L de 2 mètres de hauteur

ARTICLE 3 -DESCRIPTION DES TRAVAUX.

A) Lot N°1 panneaux grillagés à mailles rigides

La clôture devra être réalisée en panneaux de treillis soudé indéformables et indémaillables, renforcés par des nervures horizontales avec plis renforcés

Hauteur de la Clôture : 1.93m.

Maille du treillis : 200x50

Diamètre des fils : 5mm

Normes produit

Panneau soudé selon norme EN 10223-7

Poteau profilé selon norme EN 10162

Normes Finitions

a) panneaux

Fil d'acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2

Panneau plastifié Haute adhérence polyester selon norme EN 13438

b) poteaux

Feuillard galvanisé selon norme EN 10223-7

Poteau plastifié haute adhérence polyester selon norme EN 13438

Coloris Vert RAL 2005

Espacement des poteaux : 2.53m.

Enfoncement en sol : 0.50m. Bétonnés

Remarques :

- Les panneaux de treillis soudés devront être posés avec les picots orientés vers le bas
- Les fiches certifiant le respect des normes demandées devront être jointes à l'offre
- Un certificat de garantie devra être joint à l'offre pour :
 - a) les treillis
 - b) les poteaux

B) Lot N°2 : Clôture en éléments béton préfabriqués

La clôture devra être réalisée :

- en éléments béton préfabriqués de 2.50m x 1.00m x 110 mm d'épaisseur
- en panneaux cloison L de stockage

Les panneaux devront être posés sur un lit de mortier de 0.15m d'épaisseur, compris terrassement de 0.50m. de profondeur et évacuation des déblais

CHAPITRE II

Article 2.01 Provenance des fournitures.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier la provenance des fournitures aux moyens de certificats d'origine ou autres preuves authentiques.

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité et mis en œuvre conformément aux règles de l'Art.

Ils devront être conformes aux normes visées dans le présent C.C.T.P ou réglementairement en vigueur au moment de la remise des offres ainsi qu'au(x) détail(s) quantitatifs) et estimatifs).

Article 2.02 Transport des matériaux

L'entrepreneur chargera et transportera ses fournitures par tous moyens à sa convenance.

La rémunération du transport est comprise dans le prix du marché. Elle sera indépendante de la distance à parcourir.

CHAPITRE III

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 3.01 Prescriptions générales d'exécution des travaux.

Dès la notification de son marché, l'Entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport avec le Directeur des Travaux de façon à examiner, avec lui, toutes les questions susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du marché.

Dans le délai de 8 jours après le piquetage des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de soumettre à l'approbation du Directeur des Travaux :

Un planning d'exécution des travaux entrant dans le cadre du délai contractuel précisant, en particulier, le matériel dont l'Entrepreneur disposera

Une liste détaillée et complète des fournitures prévues (avec les références des marques) ainsi que la provenance

Le Directeur des Travaux, dans le délai maximal de 15 jours, peut imposer à l'Entrepreneur de modifier les caractéristiques ou le type de ses fournitures en vue de mieux répondre au présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

Article 3.02 Remise en état des Lieux.

Si les désordres sont constatés, l'Entrepreneur devra remettre le site et les abords en état après accord écrit du Maître d'œuvre.

Article 3.03 Manutention et transport des matériaux.

Les fournitures seront déchargées directement sur le chantier de mise en œuvre au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Article 3.04 Signalisation de chantier.

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions relatives à la signalisation des chantiers tels que définis par la réglementation du Ministère des Travaux Publics.

Les dépenses afférentes à la fourniture, la pose, l'entretien et l'éclairage de la signalisation, sont à la charge de l'Entrepreneur qui restera seul et entièrement responsable de tous accidents ou dommages causés ou survenant tant à son personnel qu'aux tiers, du fait de l'exécution des travaux.

A défaut par l'Entrepreneur d'assurer la signalisation du chantier, celle-ci sera réalisée par le Maître d'œuvre, aux frais de l'Entrepreneur.

Article 3.05 Installation - Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers.

Installation

L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de son chantier dans la mesure où ceux que le Maître de l'Ouvrage a mis, éventuellement à sa disposition, ne sont pas suffisants.

L'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.

Lieux de dépôt des déblais en excédent.

L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Maître de l'Ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du Maître d'œuvre qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifie.

Sécurité et hygiène des chantiers.

L'Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure, notamment, l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure.

En cas d'inobservation, par l'Entrepreneur, le Maître d'œuvre peut prendre, aux frais, de l'Entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du Maître d'œuvre ne dégage pas la responsabilité de l'Entrepreneur.

Cachet

Et Signature